

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dachu na sali gimnastycznej Liceum
Ogólnokształcącym w Nisku
ADRES INWESTYCJI : 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 3
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące w Nisku
ADRES INWESTORA : 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 3
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-19

WYKONAWCA :

Data opracowania
2017-05-19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klakulacja własna	Wykonanie na łączeniu arkuszy blach dodatkowego pasa z blachy trapezowej szer. 80cm na długości 40m wraz z uszczelnieniem styków blach uszczelniaczem dekarским np. specjalistyczny uszczelniacz dekarский firmy Soudal 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
2	Klakulacja własna	Zabezpieczenie pokrycia na łączeniach blach wraz z częściowym demontażem blach uszczelniaczem dekarским np. specjalistyczny uszczelniacz dekarский firmy Soudal 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - pokrycie dachu z blachy trapezowej (wysoki trapez 50mm) 1039.88	m ² m ²	1039.880	
				RAZEM	1039.880
4	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie z rdzy pokrycia dachu - przyjęto 10% powierzchni 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
5	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
6	KNR 7-12 0233-01	Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2 1039.88	m ² m ²	1039.880	
				RAZEM	1039.880
7	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - obróbki blacharskie 82.49	m ² m ²	82.490	
				RAZEM	82.490
8	Klakulacja własna	Prostowanie i mocowanie części obróbek 10% 8.3	m ² m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
9	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie z rdzy obróbek blacharskich - przyjęto 15% powierzchni 12.37	m ² m ²	12.370	
				RAZEM	12.370
10	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 12.37	m ² m ²	12.370	
				RAZEM	12.370
11	KNR 7-12 0233-01	Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki blacharskie Krotność = 2 82.49	m ² m ²	82.490	
				RAZEM	82.490
12	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie deflektorów 21szt. 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
13	KNR 0-25 0101-03	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
14	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych - deflektory Krotność = 2 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
15	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie wentylatorów - 3szt. 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
16	KNR 0-25 0101-03	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - wentylatory 3szt.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
17	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych - wentylatory 3szt. Krotność = 2 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - kominy 20.12	m ² m ²	20.120	
				RAZEM	20.120
19	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 20.12	m ² m ²	20.120	
				RAZEM	20.120
20	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową tynku na kominach - kolor półpełny 20.12	m ² m ²	20.120	
				RAZEM	20.120
21	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominowe 5.14	m ² m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
22	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - czapki kominowe 5.14	m ² m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
23	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową tynku na murkach ogniowych - kolor półpełny 12.64	m ² m ²	12.640	
				RAZEM	12.640
24	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż drabiny z dachu zaplecza na dach sali gimnastycznej z profili aluminiowych 2.7	m m	2.700	
				RAZEM	2.700